

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника отдела
Эксплуатации территории ДЖКХ

С.В. Чижков


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель мэра, начальник ДЖКХ

А.С. Дмитриев

2021 года

2021 года



Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап

(наименование стройки)

Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным методом

Основание _____ ведомость объемов работ №02-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость 48202,62 (5171,95) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	48202,62	(5171,95) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 0,00 (366,2) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 40868,99 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 3950,15 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения 29700 м2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Раздел 1. Выполнение работ по ремонту тротуаров																	
Демонтажные работы																	
1	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	29,7													
Объем=29700 / 1000																	
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх. 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1																	
п.10.3																	
		1 ОТ					500,20	1,1	16 341,53								
		2 ЗМ					1 601,40	1,1	52 317,74								
		3 в т.ч. ОТМ					168,62	1,1	5 508,82								
		ЗТМ	чел.-ч	57,76	1,1	1887,0192											
		Итого по расценке	чел.-ч	15,7	1,1	512,919											
		ФОТ				2 101,60							68 659,27				
		Приказ Министра России НР Благоустройство (ремонтно-строительные)				102							21 850,35				
		№ 812/пр от 21.12.2020				102							22 287,36				
		Прил. п. 102															
		Приказ Министра России СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	0,85	45,9							10 029,31				
		№ 774/пр от 11.12.2020															
		Прил. п. 102															
Всего по позиции												100 975,94					
2	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	157,52													
Объем=15752 / 100																	
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх. 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1																	
п.10.3																	
		1 ОТ					614,34	1,1	106 447,92								
		2 ЗМ					958,80	1,1	166 133,19								
		3 в т.ч. ОТМ					100,96	1,1	17 493,54								
		ЗТМ	чел.-ч	68,26	1,1	11827,5467											
		Итого по расценке	чел.-ч	9,4	1,1	1628,7568							1 573,14				
		ФОТ				272 581,11							123 941,46				

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			126 420,29		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54	0,85	45,9			56 889,13		
Всего по позиции											
3	ТЕР88-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			29,7			455 890,53		
Объем=(29700*0,1) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/пр прил.10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
	1 ОТ								150,63	1,1	4 921,08
	2 ЭМ								517,46	1,1	16 905,42
	3 в т.ч. ОТМ								62,96	1,1	2 056,90
	ЗТ		чел.-ч	18,37	1,1	600,1479					
	ЗТМ		чел.-ч	4,65	1,1	151,9155					
	Итого по расценке						668,09		21 826,50		
	ФОТ								6 977,98		
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102											
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			7 117,54		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102											
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54	0,85	45,9			3 202,89		
Всего по позиции									32 146,93		
4	ТСЦПг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			9124,175	3,78	1,1	37 938,32		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/пр прил.10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
5	ТСЦПг-03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза			9124,175	15,33	1,1	153 860,96		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/пр прил.10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
Устройство а/б покрытия тротуаров, монтаж бортовых камней											

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3			2,90268					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
Объем=(29700*0,05+0,09*15752) / 1000											
п.10.3											
	1 ОТ						97,48	1,1		311,25	
	2 ЭМ						5 188,94	1,1		16 568,02	
	3 в т.ч. ОТМ						489,03	1,1		1 561,45	
	4 М									21,42	
	3Т		чел.-ч	11,99	1,1	38,2834465					
	3ТМ		чел.-ч	33,89	1,1	108,209007					
	Итого по расценке						5 293,80			16 900,69	
	ФОТ									1 872,70	
	Приказ Минстроя России НР Земляные работы, выполняемые № 812/пр от 21.12.2020 механизированным способом		%	92		92				1 722,88	
	Прил. п.1.1										
	Приказ Минстроя России СП Земляные работы, выполняемые № 774/пр от 11.12.2020 механизированным способом		%	46	0,85	39,1				732,23	
	Прил. п.1.1										
7	ТСЦПг-03-21-01-018	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза			5079,69	15,33	1,1		85 658,81	
Объем=2902,68*1,75											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
8	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня материала (в плотном теле)	100 м3			44,55					
Объем=(29700*0,15) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. Территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
	1 ОТ						203,92	1,1		9 993,10	
	2 ЭМ						3 544,47	1,1		173 696,75	
	3 в т.ч. ОТМ						297,67	1,1		14 587,32	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М	408-9080 Щебень		МЗ	0		0			32,48	1 446,98	
	ЗТ		чел.-ч	24,19	1,1	1185,43095					
	ЗТМ		чел.-ч	20,6	1,1	1009,503					
	Итого по расценке						3 780,87		185 136,83		
ФОТ											
Приказ Министра России НР Автомобильные Дороги											
№ 812/пр от 21.12.2020											
Прил. п.21											
Приказ Министра России СП Автомобильные Дороги											
№ 774/пр от 11.12.2020											
Прил. п.21											
Всего по позиции											
9	ТССЦ-409-0073	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 800	МЗ				3742,2	149,35	235 956,85	558 897,57	
(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))											
Объем=29700*0,1*1,26											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;											
421/пр прил.10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
10	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	МЗ			1871,1	30,99		57 985,39		
(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))											
Объем=29700*0,05*1,26											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;											
421/пр прил.10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
11	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 Т			8,91					
Объем=29700*0,3/1000											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;											
421/пр прил.10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
п.10.3											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России НР Автомобильные Дороги											
№ 812/пр от 21.12.2020											
Прил. п.21											
Приказ Министра России СП Автомобильные Дороги											
№ 774/пр от 11.12.2020											
Прил. п.21											
Всего по позиции											
18 847,82											

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=29700 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство, ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	100 м2			297					
		1 ОТ					146,36	1,1	47 815,81		
		2 ЗМ					65,76	1,1	21 483,79		
		3 в т.ч. ОТМ					0,61	1,1	199,29		
		4 М					119,25		35 417,25		
	408-9040 Песок для строительных работ природный	м3	0,5			148,5					
	410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	7,14			2120,58					
	3Т	чел.-ч	15,12	1,1		4939,704					
	3ТМ	чел.-ч	0,05	1,1		16,335					
	Итого по расценке					331,37			104 716,85		
	ФОТ								48 015,10		
	Приказ Министра России НР Автомобильные дороги № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126			126			60 499,03		
	Приказ Министра России СП Автомобильные дороги № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85		80,75			38 772,19		
	Всего по позиции					203 988,07					
13	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (Автомобильные дороги) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	т			2120,58	413,40		876 647,77		
14	ТССЦ-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	1 т груза			2120,58	12,84	1,1	29 951,07		
15	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (благотустройство (ремонтно-строительные)) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	м3			148,5	72,01		10 693,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 покрытия до толщины 5 см к=4 Объем=29700 / 100 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/лр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	100 м2			297					
		1 ОТ					22,46	4,4	29 350,73		
		2 ЗМ					9,63	4,4	12 584,48		
		410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	1,21	4	1437,48					
		ЗТ	чел.-ч	2,32	4,4	3031,776					
		Итого по расценке					32,09		41 935,21		
		ФОТ							29 350,73		
		Приказ Министров России № Автодорожные дороги № 812/лр от 21.12.2020	%	126		126			36 981,92		
		Прил. п.21									
		Приказ Министров России СП Автодорожные дороги № 774/лр от 11.12.2020	%	95	0,85	80,75			23 700,71		
		Прил. п.21									
		Всего по позиции							102 617,84		
17	ТСЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (Автомобильные дороги) Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/лр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	т			1437,48	413,40		594 254,23		
18	ТСЦлпг-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/лр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	1 т груза			1437,48	12,84	1,1	20 302,97		
19	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (под БР) выравнивающих слоев оснований (в плотном теле) Объем=(0,15*0,3*15752) / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 421/лр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3	100 м3			7,0884					
		1 ОТ					203,92	1,1	1 590,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2 ЭМ						3 544,47	1,1	27 637,08		
	3 в т.ч. ОТМ						297,67	1,1	2 321,00		
	4 М						32,48		230,23		
	408-9080 Щебень										
	ЗТ										
21	ЗТм		МЗ	0		0					
			чел.-ч	24,19	1,1	188,615235					
						6					
	ЗТм		чел.-ч	20,6	1,1	160,623144					
	Итого по расценке						3 780,87		29 457,32		
20	ФОТ								3 911,01		
	Приказ Минстроя России НР Автомобильные Дороги № 812/пр от 21.12.2020		%	126		126			4 927,87		
	Приказ Минстроя России СП Автомобильные Дороги № 774/пр от 11.12.2020		%	95	0,85	80,75			3 158,14		
	Прил. п.21										
	Прил. п.21										
20	ТСЦ.409-0073						893,1384		149,35		
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 800		МЗ						133 390,22		
	(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))										
	Объем=708,84*1,26										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск. 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
21	ТЕР27-02-010-02						157,52				
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 М								
	Объем=15752 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск. 421/пр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	п.10.3										
21	1 ОТ						670,26	1,1	116 137,29		
	2 ЭМ						86,39	1,1	14 968,97		
	3 в т.ч. ОТМ						9,81	1,1	1 699,80		
	4 М								433 843,16		
	413-9010 Камни бортовые		М	100		15752					
21	ЗТ		чел.-ч	76,08	1,1	13182,5337					
						6					
	ЗТм		чел.-ч	0,68	1,1	117,82496					
	Итого по расценке						3 510,86		564 949,42		
	ФОТ								117 837,09		
21	Приказ Минстроя России НР Автомобильные Дороги № 812/пр от 21.12.2020		%	126		126			148 474,73		
	Приказ Минстроя России СП Автомобильные Дороги № 774/пр от 11.12.2020		%	95	0,85	80,75			95 153,45		
	Прил. п.21										
	Прил. п.21										
	Всего по позиции								808 577,60		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТСЦ.403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Благоустройство (ремонтно-строительные))	шт.			15752	21,25		334 730,00		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/лр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3											
Посев газонов											
23	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2			78,83					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/лр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3											
1 ОТ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России НР Озеленение. Защитные лесонасаждения № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41											
Приказ Министра России СП Озеленение. Защитные лесонасаждения № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41											
Всего по позиции											
24	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			78,83			184 248,06		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; 421/лр прил. 10 табл.3 ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 п.10.3											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Министра России НР Озеленение. Защитные лесонасаждения № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41											
Приказ Министра России СП Озеленение. Защитные лесонасаждения № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41											
Всего по позиции											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
4 421 426,21											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							366 203,92		
		Эксплуатация машин							861 315,28		
		Оплата труда машинистов							48 434,57		
		Материалы							3 193 907,01		
		Строительные работы							5 171 954,98		48 202 620
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.05.2021 г. №18410- ИФ/09	Строительные работы							4 093 969,67	9,32	38 155 797
		В том числе:									
		оплата труда							366 203,92		
		эксплуатация машин и механизмов							533 603,15		
		материалы							2 443 633,83		
		накладные расходы							476 810,83		
		сметная прибыль							273 717,94		
	2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.05.2021 г. №18410- ИФ/09	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 077 985,31	9,32	10 046 823
		В том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							327 712,13		
		материалы							750 273,18		
		Итого ФОТ (справочно)							414 638,49		
		Итого накладные расходы (справочно)							476 810,83		
		Итого сметная прибыль (справочно)							273 717,94		
		ВСЕГО по смете							5 171 954,98		48 202 620,00

Составила:

Ведущий специалист МКУ "УКСИР"



/И.И. Сыртцева

Проверила:

Консультант отдела эксплуатации
территорий ДЖКХ



/Н.С. Снижевская